




SCM sp. z o. o.

**STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14 , 46-082 Kup

Kup, dn. 29 maja 2015r.

szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53

szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61



**Do wiadomości**

Dot.: przetargu nieograniczonego na **kompleksową modernizację wraz z przebudową oddziału reumatologicznego szpitala w kup celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów dla oddziałów szpitalnych.** Nr sprawy ZP/8/2015.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że instalację tlenu należy wpiąć do istniejącego pionu na kondygnacji II piętra lub wskazanie właściwego miejsca wpięcia.

**Odp.: Instalację tlenu należy wpiąć do istniejącego zaworu strefowego – zgodnie z rysunkiem IS 10.**

2. W przedmiarze w pozycji nr 2.2.1.6 znajdują się kasetony medyczne w ilości 26 szt., w których na wyposażeniu znajdują się w punkty poboru: **tlenu, sprężonego powietrza i próżni. Projekt instalacji gazów medycznych obejmuje jedynie instalację tlenu.** Dodatkowo z pozostałej dokumentacji wynika, że istniejąca na obiekcie instalacja próżni jest nieczynna, a o sprężonym powietrzu nie ma mowy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest jedynie instalacja tlenu, natomiast punkty poboru sprężonego powietrza oraz próżni montowane w kasetonach medycznych mają zostać zaśleпione do dalszej rozbudowy gazów medycznych w innym etapie modernizacji (poza zakresem tego przetargu).

**Odp.: Przedmiotem zamówienia jest jedynie instalacja tlenu, natomiast punkty poboru sprężonego powietrza oraz próżni montowane w kasetonach medycznych mają zostać zaśleпione. Dopuszcza się również zastosowanie kasetonów z jednym punktem poboru gazów medycznych (tlen).**



SCM sp. z o. o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53

szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
6-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61



3. Jeśli przedmiotem tego przetargu jest wykonanie instalacji także sprężonego powietrza i próżni, to prosimy o przekazanie aktualnego projektu zawierającego instalację sprężonego powietrza i próżni w zakresie:

- projektu źródeł (jeśli nie są istniejące)
- miejsca wpięcia do istniejących instalacji
- doprowadzenie instalacji do poszczególnych pomieszczeń.

**Odp.: Wykonanie instalacji sprężonego powietrza i próżni nie jest przedmiotem tego postępowania.**

4. Na projekcie gazów medycznych występuje 24 szt. punktów poboru, natomiast w przedmiarze 26 szt. kasetonów nadłóżkowych. Według projektu elektryki dodatkowe 2 szt. kasetonów nadłóżkowych znajdują się w **gabinecie diagnostycznym USG nr B2.16 i gabinecie ordynatora B2.17**, do których nie doprowadzono instalacji gazów medycznych. Prosimy o informację czy w ofercie należy wycenić:

- a) kasetony medyczne wyposażone w punkty poboru gazów medycznych – **26 kpl.** oraz doprowadzenie instalacji gazów medycznych do gabinetu diagnostycznego USG nr B2.16 i gabinetu ordynatora B2.17
- b) kasetony medyczne wyposażone w punkty poboru gazów medycznych – **24 kpl.** oraz kasetony medyczne **bez punktów poboru – 2 kpl.** w gabinecie diagnostycznym USG nr B2.16 i gabinecie ordynatora B2.17
- c) kasetony medyczne wyposażone w punkty poboru gazów medycznych – **24 kpl.** (bez instalacji oraz kasetonów w gabinecie diagnostycznym USG nr B2.16 i gabinecie ordynatora B2.17)

**Odp.: W ofercie należy wycenić:**

- **kasetony medyczne wyposażone w punkty poboru tlenu (jak określono w odpowiedzi na pytanie nr 2) w ilości 23 kompletów, oraz**
- **doprowadzenie tlenu do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego - pomieszczenie B2.15 – zgodnie z rysunkiem IS 10 – wraz z zaworem końcowym (szybkozłaczne).**

**PREZES ZARZĄDU**

**mgr inż. Mirosław Wójciak**